



MK STUDNY s.r.o.

Petrovice 136

672 01 Petrovice

Objednávka

č. 017/2026/R

Vedrovice 11. 03. 2026

Objednáváme tímto u Vás,

rekonstrukci studny vč. vyčištění a vybudování nového zhlaví studny na fotbalovém hřišti v obci Vedrovice, dle cenové nabídky ze dne 10.03.2026.

Celková cena: 108.600,-Kč bez DPH

Termín provedení: do 20.03.2026 nebo dle další domluvy

Děkujeme za spolupráci.

V případě dotazů jsme Vám k dispozici.

S pozdravem

Richard Janderka
starosta obce

OBEC VEDROVICE
671 75 Loděnice u Mor. Krumlova

Dobrý den,

níže posílám cenovou nabídku na rekonstrukci studny vč. vyčištění a vybudování nového zhlaví studny, předpokládaná hloubka studny 5 m, průměr 2,05m.

Cenová nabídka zahrnuje níže uvedené činnosti, které budou realizovány v tomto technologickém postupu:

*Zhotovení výkopu o průměru 260 cm, do hloubky 110 cm, pro usazení zákrytové desky PNK-Q.1 220/20 ZDP 1K 100 typ Q.1 o průměru 250 cm.

*Demontáž zbytků překladů.

*Postavení portálu s hydraulickým drapákem.

*Vybrání sedimentu ze studny až na původní dno cca 5-6 m³. (aktuálně je dno studny v hloubce 3,8m, předpokládaná hloubka studny po prozkoumání 5 m)

*Kontejner na sediment dle domluvy přistaví, odveze a uskladní místní dopravce. Bude potřeba aby kontejner vyvezl "na zavolání". (Odhadované množství 3 kontejnery v jeden den. Sedimentu může být i podstatně více. Neustále se bude ředit přitékající vodou)

*Usazení masivní zákrytové desky hydraulickým ramenem PNK-Q.1 220/20 ZDP 1K 100 typ Q.1 o průměru 250 cm

*Usazení přechodové šachty TBR-Q.1 100-63/58/10 KPS, vyrovnávacích prstenců TBW-Q.1 63/ 4-10 a poklopu mírně nad terén Poklop KA 01 zab. BEGU "A1" PARK A15

*Dosypání hlíny do roviny s původním terénem a hutnění (v nižších partiích) poslední vrstva pro výsev trávy se hutnit nebude (10-20 cm).

*Hlíny na dosypání by mohlo být tak akorát, možná bude nutné dovést/odvést.

Předpokládaná cena zakázky je 108.600Kč, bez DPH, sazba DPH je 21%

U rekonstrukce staré studny se v podstatě vždy narazí na nečekané okolnosti, jakmile se „kopne do země“. Více práce nad rámec specifikace budou účtovány dle skutečnosti. Předpokládaný doba realizace 2 dny, termín realizace 16.3-20.3.2026

Specifikace čištění studny:

V ceně čištění studny jsou zahrnuty všechny tyto práce:

*vyčerpání studny

*odbagrování sedimentu v přibližném množství 5 - 6 m³.

*očištění pláště studny vysokotlakým čističem

*odstranění kalu ze dna studny vč. filtračního zásypu

*založení nového šterkového lože (filtrační zásyp) na dno studny

*dezinfekce pláště studny

Doplňkové práce nezahrnuté v ceně:

»použití elektrocentrály v místech bez přívodu 230 V nebo 400 V (+ 2500 Kč)

--

S přátelským pozdravem Petr Janšta, MK STUDNY s.r.o.

Petrovice 136, 672 01

IČ:14189381

10.03.2026